参考

工事名称　　日野市立まんがんじ児童館解体工事

工事場所　　東京都日野市万願寺四丁目20番地の12

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
直接工事費				
建築工事	1	式		
計				
共通費				
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計				
工事価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		消費税率 10 %
工事費	1	式		

建築工事　種目別内訳　2

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
建築	1	式		
計				

電気設備工事　種目別内訳　3

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
既設解体工事	1	式		
計				

機械設備撤去工事　種目別内訳　4

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
児童館解体	1	式		
屋外撤去工事	1	式		
計				

植栽工事　種目別内訳　5

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
植栽	1	式		
計				

建築工事　科目別内訳

建築

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
直接仮設	1	式		
解体工事	1	式		
発生材処理	1	式		
計				

電気設備工事　科目別内訳

既設解体工事

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
児童館解体	1	式		
外構解体	1	式		
建設副産物処理費	1	式		
計				

児童館解体

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
衛生器具設備撤去	1	式		
給水設備撤去	1	式		
排水設備撤去	1	式		
空気調和設備撤去	1	式		
換気設備撤去	1	式		
発生材処理	1	式		
計				

屋外撤去工事

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
給水設備撤去	1	式		
排水設備撤去	1	式		
発生材処理	1	式		
計				

植栽

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
植栽	1	式		
伐採伐根	1	式		
計				

建築工事　中科目別内訳

建築

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
直接仮設		1	式		
計					
解体工事		1	式		
計					
発生材処理	運搬	1	式		
発生材処理	処分	1	式		
計					

電気設備工事　中科目別内訳

既設解体工事

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
児童館解体	動力設備	1	式		
児童館解体	電灯設備	1	式		
計					
外構解体	幹線設備	1	式		
計					
建設副産物処理費	電気設備	1	式		
計					

児童館解体

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
衛生器具設備撤去		1	式		
計					
給水設備撤去		1	式		
計					
排水設備撤去		1	式		
計					
空気調和設備撤去	機器設備	1	式		
空気調和設備撤去	配管設備	1	式		
計					
換気設備撤去	機器設備	1	式		
換気設備撤去	ダクト設備	1	式		
計					
発生材処理	発生材処理	1	式		
計					

屋外撤去工事

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
給水設備撤去	給水設備撤去	1	式		
計					
排水設備撤去	排水設備撤去	1	式		
計					
発生材処理	発生材処理	1	式		
計					

植栽

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
植栽		1	式		
計					
伐採伐根		1	式		
計					

建築	直接仮設					
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
外部足場		1	式			別紙 00-0001
災害防止		1	式			別紙 00-0002
計						

建築	解体工事					
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
(躯体)						
RC・SRC・S造 基礎解体	機械 (機械運搬共)(積込まで)	19.4	m3			
捨てｺﾝｸﾘｰﾄ解体	機械(機械運搬共) (積込まで)	1.3	m3			
砕石解体	機械(機械運搬共) (積込まで)	2.7	m3			
S造 上屋解体	機械 大規模・中規模建物 (積込まで)	6.1	t			
(内外装)						
内外装材撤去	床ﾋﾞﾆﾙｼｰﾄ 集積まで (分別集積)	426	㎡			
内外装材撤去	木造床組 集積まで (分別集積)	124	㎡			
内外装材撤去	間仕切壁 集積まで (分別集積)	442	㎡			
内外装材撤去	天井 集積まで (分別集積)	127	㎡			
内外装材撤去	金属製建具 集積まで(分別集積)	44.9	㎡			
内外装材撤去	木製建具 集積まで(分別集積)	159	㎡			
遊戯室1 掲示板撤去	1850x950	2	ヶ所			
遊戯室2 掲示板撤去	3700x1600	1	ヶ所			
遊戯室1 ﾐﾆｷｯﾁﾝ撤去	L1500	1	ヶ所			

建築		解体工事				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
遊戯室1 下駄箱撤去	330x1000xH1600	3	ヶ所			
倉庫 本棚撤去	2400x600xH1800	1	ヶ所			
倉庫 本棚撤去	4800x450xH1800	1	ヶ所			
遊戯室1 本棚撤去	900x300xH900	2	ヶ所			
遊戯室1 おもちゃ棚撤去	2400x500xH1100	1	ヶ所			
遊戯室1 手洗い撤去		1	ヶ所			
遊戯室1 洗濯ﾊﾟﾝ撤去		1	ヶ所			
ｻｲﾝ撤去	ｽﾁｰﾙﾌﾟﾚｰﾄt2.0 φ350	2	ヶ所			
掲示板撤去	木製t12	2	ヶ所			
掲示板撤去	合板t12 930x550	2	ヶ所			
館名板撤去	木製t12	1	ヶ所			
梯子撤去	木製 L1900	1	ヶ所			
梯子撤去	木製 5100x1000	1	ヶ所			
梯子撤去	木製 500x2600	1	ヶ所			
カッター入れ	コンクリート面 深さ20～30㎜程度	5.6	m			

建築		解体工事				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
木製手摺撤去	H800程度	5.5	m			
ｱﾙﾐ手摺撤去	H800程度	11	m			
ﾎﾟｰﾁ撤去		55.4	㎡			
ｽﾛｰﾌﾟ撤去	H0~200	36.4	㎡			
倉庫撤去		1	式			
（整地）						
整地	公園内仮置き土敷き均し ダスト舗装含む	330	m3			
（木柵新設）						
ロープ柵	木柵支給	12	m			
計						

建築		発生材処理			運搬	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
積込	ｶﾞﾗ類	41.8	m3			
内外装材積込費（機械積込）		70.8	m3			
発生材運搬	ｶﾞﾗ類(有筋)　都市部　10tダンプ 20.5km以下	28.6	m3			
発生材運搬	ｶﾞﾗ類(無筋)　都市部　10tダンプ 20.5km以下	13.2	m3			
発生材運搬	Ⅲ類　金属類 都市部　10tダンプ 20.5km以下	6.8	m3			
建設発生材の運搬費	Ⅲ類　木材類 都市部　10tダンプ 20.5km以下	24.1	m3			
発生材運搬	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 都市部　10tダンプ 20.5km以下	0.8	m3			
発生材運搬	混合廃棄物類 都市部　10tダンプ 20.5km以下	39.1	m3			
発生材運搬	Ⅱ類　都市部　10tダンプ 23.5km以下	13	m3			
計						

建築		発生材処理			処分	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
発生材処分	ｶﾞﾗ(有筋)	67.3	t			
発生材処分	ｶﾞﾗ(無筋)	31	t			
発生材処分	金属くず	6.8	m3			
発生材処分	木くず	24.1	m3			
発生材処分	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類	0.8	m3			
発生材処分	混合廃棄物	39.1	m3			
発生材処分	砕石	13	m3			
計						

既設解体工事	児童館解体			動力設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
CVｹｰﾌﾞﾙ 再使用しない	CV14sq-3C ﾋﾟｯﾄ・天井	91	m			
計						

既設解体工事	児童館解体			電灯設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
600V絶縁ｹｰﾌﾞﾙ 撤去	1.6mm- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井 再使用しない	25	m			
600V絶縁ｹｰﾌﾞﾙ 撤去	1.6mm- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井 再使用しない	9	m			
600V絶縁ｹｰﾌﾞﾙ 撤去	2.0mm- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井 再使用しない	313	m			
600V絶縁ｹｰﾌﾞﾙ 撤去	2.0mm- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井 再使用しない	58	m			
600V絶縁ｹｰﾌﾞﾙ 撤去	2.0mm- 3C 管内 再使用しない	30	m			
2種金属線ぴ(MM2) 撤去	A型 40mm×30mm 再使用しない	30	m			
LED照明器具 (線ぴ取付) 再使用しない	LSS1　　-4 -65 LX	12	個			
LED照明器具 再使用しない	LRS6　　-4 -65　　LN	5	個			
蛍光灯器具 再使用しない	露出形 2灯用器具 40W	2	個			
蛍光灯器具 再使用しない	埋込形 2灯用器具 40W	15	個			
蛍光灯器具 再使用しない	露出形 1灯用器具 40W	1	個			
蛍光灯器具 再使用しない	露出形 1灯用器具 20W	2	個			
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	1P 15A ×1　ﾈｰﾑ無 -　　-	1	個			
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	1P 15A ×4　ﾈｰﾑ無 -　　-	1	個			
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	1P 15A ×5　ﾈｰﾑ無 -　　-	1	個			

既設解体工事	児童館解体			電灯設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	1P L 15A ×3　ﾈｰﾑ無 －　－	1	個			
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	3W 15A ×1　ﾈｰﾑ無 －　－	4	個			
ｺﾝｾﾝﾄ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	2P15A×1 125V	3	個			
ｺﾝｾﾝﾄ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	2P15A×1(接地端子付) 125V	1	個			
ｺﾝｾﾝﾄ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	2P15A×2 125V	12	個			
ｺﾝｾﾝﾄ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	2P15A×1(ﾇｹ止め) 125V	7	個			
照明ガード 再使用しない		12	個			
非常警報装置 再使用しない		1	面			
手元開閉器 再使用しない		1	面			
計						

既設解体工事	外構解体			幹線設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
600V CVｹｰﾌﾞﾙ 再使用しない	8mm2- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井	16	m			
600V CVｹｰﾌﾞﾙ 再使用しない	8mm2- 3C FEP内(PF･CD)	32	m			
600V CVTｹｰﾌﾞﾙ 再使用しない	14mm2 ﾋﾟｯﾄ・天井	168	m			
600V CVTｹｰﾌﾞﾙ 再使用しない	100mm2 ﾋﾟｯﾄ・天井	82	m			
合成樹脂製可とう電線管 (PF管､CD管)撤去	28 再使用しない	32	m			
引込開閉器盤 再使用しない		1	面			
電灯分電盤 再使用しない	遊戯室	1	面			
電灯分電盤 再使用しない	屋外	1	面			
動力盤 再使用しない	空調機用	1	面			
動力制御盤 再使用しない	屋外	1	面			
位置ﾎﾞｯｸｽ　撤去	再使用しない	2	個			
鋼管柱 再使用しない	4m	2	本			
ｺﾝｸﾘｰﾄ柱 再使用しない	8m	1	本			
計						

電気設備工事　細目別内訳

既設解体工事	建設副産物処理費			電気設備		
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
建設副産物運搬費		1	回			
建設副産物処分費	混合廃棄物	4.17	m3			
建設副産物処分費(安定型処分)	金属くず	0.32	m3			
蛍光管処分費		1	式			
計						

機械設備撤去工事　細目別内訳

児童館解体	衛生器具設備撤去					
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
大便器(撤去費)	ﾀﾝｸ式　普通便座	1	組			
和風便器(撤去費)	ﾀﾝｸ式(ﾛｰﾀﾝｸ)	3	組			
紙巻器(撤去費)	樹脂性	4	個			
小便器(撤去費)	洗浄弁式床置小便器　小形	2	組			
洗濯機ﾊﾟﾝ(撤去費)	ﾄﾗｯﾌﾟ付き	1	組			
手洗器(撤去費)	壁掛けそで付き、平付小形	2	組			
洗面器(撤去費)		1	組			
横水栓･立水栓･自在水栓･衛生水栓等(撤去費)	泡沫式自在水栓　13A	3	個			
電気貯湯湯沸器(撤去費)	壁掛形　20L	1	台			
計						

児童館解体		給水設備撤去				
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
給水・耐衝撃性ﾎﾟﾘ塩ビ管(HIVP)(撤去費)		1	式			別紙 00-0007
給水管・排水管・通気管 保温(撤去費)	③ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ a1 屋内露出（一般居室、廊下） 20A	1	式			別紙 00-0008
計						

児童館解体		排水設備撤去				
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)(撤去費)		1	式			別紙 00-0009
床上掃除口(非防水形)(床上掃除口)	COA　80A	1	個			
計						

児童館解体	空気調和設備撤去			機器設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ・ﾏﾙﾁ)(撤去費)	ACP-1　床置　室外機 冷房 12.5kW　室内機 14.0kW その他一式共	1	台			
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ・ﾏﾙﾁ)(撤去費)	ACP-2　床置　室外機 冷房 10.0kW　室内機 11.2kW その他一式共	1	台			
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ・ﾏﾙﾁ)(撤去費)	ACP-3　床置　室外機 冷房 12.5kW　室内機 14.0kW その他一式共	1	台			
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ・ﾏﾙﾁ)(撤去費)	ACP-4　床置　室外機 冷房 12.5kW　室内機 14.0kW その他一式共	1	台			
計						

児童館解体	空気調和設備撤去			配管設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
冷媒用断熱材被覆銅管(撤去費)		1	式			別紙 00-0010
排水・結露防止層付硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(撤去費)		1	式			別紙 00-0012
電気配管配線(撤去費)		1	式			別紙 00-0013
計						

児童館解体	換気設備撤去			機器設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
壁付換気扇(撤去費)	FE-1　標準系　200φ 連動式シャッター	2	台			
有圧換気扇(撤去費)	FE-2　低騒音形　200φ その他一式共	3	台			
パイプ用ファン(撤去)	FE-3　角形　200φ その他一式共	1	台			
計						

児童館解体	換気設備撤去			ダクト設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ(低圧ﾀﾞｸﾄ)(撤去費)	ｲﾝｻｰﾄ無 250㎜	0.4	m			
ｳｪｻﾞｰｶﾊﾞｰ(撤去費)	ｽﾃﾝﾚｽ製　20cm用	1	式			別紙 00-0014
丸形ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ(ｶﾞﾗﾘ付)(撤去費)	ｽﾃﾝﾚｽ製　250φ GVS　250×150	1	式			別紙 00-0015
計						

児童館解体		発生材処理			発生材処理	
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
発生材処理費	金属屑類	0.2	m3			
発生材処理費	混合廃棄物	2.7	m3			
発生材運搬費	4ｔダンプ(金属屑類)	0.2	m3			
発生材運搬費	4ｔダンプ(混合廃棄物)	2.7	m3			
計						

屋外撤去工事		給水設備撤去			給水設備撤去	
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
給水・耐衝撃性ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP)(撤去費)		1	式			別紙 00-0016
弁類		1	式			別紙 00-0017
保温		1	式			別紙 00-0018
土工事		1	式			別紙 00-0019
計						

屋外撤去工事	排水設備撤去				排水設備撤去	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管管(VP)(撤去費)		1	式			別紙 00-0020
土工事		1	式			別紙 00-0021
排水桝類撤去		1	式			別紙 00-0022
計						

屋外撤去工事	発生材処理				発生材処理	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
発生材処理費	金属屑類	0.01	kg			
発生材処理費	混合廃棄物	0.05	m3			
発生材運搬費	4ｔダンプ(金属屑類)	0.01	m3			
発生材運搬費	4ｔダンプ(混合廃棄物)	0.05	m3			
冷媒フロン回収費 破壊処理費含		1	式			別紙 00-0023
計						

植栽		植栽				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｿﾒｲﾖｼﾉ	W1000xC12xH3000	1	本			
ﾔﾏｻﾞｸﾗ	W1000xC12xH3000	1	本			
ｺﾌﾞｼ	W1000xC12xH3000	1	本			
ｱﾗｶｼ	苗木　H2400	1	本			
ｸﾇｷﾞ	苗木　H2400	1	本			
ｹﾔｷ	苗木　H2400	2	本			
ｼﾛﾔﾏﾌﾞｷ	株立　H900	15	株			
ﾕｷﾔﾅｷﾞ移植	H900	5	株			
ｱﾝｽﾞ移植	W5000xC125xH6000	1	本			
ﾔﾏﾎﾞｳｼ移植	C20xH2500	1	本			
ﾔﾏﾎﾞｳｼ移植	C52xH3500	1	本			
ｼﾓﾂｹ移植	株立　H700	6	株			
ｼﾛﾔﾏﾌﾞｷ移植	株立　H900	17	株			
計						

植栽		伐採伐根				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ﾔﾏｻﾞｸﾗ伐採伐根	W5000xC95xH5000	1	本			
ｱﾗｶｼ伐採伐根	W3000xC52xH2000	1	本			
ｸﾇｷﾞ伐採伐根	W4000xC68xH8000	1	本			
ｹﾔｷ伐採伐根	W3000xC60xH6000	1	本			
計						

建築		直接仮設				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
外部足場		1	式			別紙 00-0001
手すり先行外部枠組本足場 建地幅600(賃料・手間)	12m未満 ２ヶ月以上　３ヶ月未満	107	架㎡			
安全手すり(手すり先行枠組本足場用)	手すり先行枠組足場用 ２ヶ月以上　３ヶ月未満	107	m			
計						
災害防止		1	式			別紙 00-0002
災害防止　養生シート（賃料・手間）	２ヶ月以上　３ヶ月未満	107	架㎡			
計						

児童館解体		給水設備撤去				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
給水・耐衝撃性ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP)(撤去費)		1	式			別紙 00-0007
給水・耐衝撃性ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP)(撤去費)	屋内一般　　20A	18	m			
計						
給水管・排水管・通気管 保温(撤去費)	③ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ a1 屋内露出（一般居室、廊下） 20A	1	式			別紙 00-0008
給水管・排水管・通気管 保温(撤去費)	③ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ a1 屋内露出（一般居室、廊下） 20A	18	m			
計						

児童館解体		排水設備撤去				
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管管(VP)(撤去費)		1	式			別紙 00-0009
排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)(撤去費)	地中配管　30A	4	m			
排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)(撤去費)	地中配管　50A	6	m			
排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)(撤去費)	地中配管　75A	13	m			
排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)(撤去費)	地中配管　100A	1	m			
計						

児童館解体		空気調和設備撤去		配管設備		
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
冷媒用断熱材被覆銅管(撤去費)		1	式			別紙 00-0010
冷媒用断熱材被覆銅管(撤去費)	9.52外径(　3/8B)	56	m			
冷媒用断熱材被覆銅管(撤去費)	15.88外径(　5/8B)	51	m			
冷媒用断熱材被覆銅管(撤去費)	19.05外径(　3/4B)	5	m			
計						
排水・結露防止層付硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(撤去費)		1	式			別紙 00-0012
排水・結露防止層付硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(撤去費)	屋内一般　25A	21	m			
排水・結露防止層付硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(撤去費)	屋内一般　30A	23	m			
計						

児童館解体	空気調和設備撤去			配管設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
電気配管配線(撤去費)		1	式			別紙 00-0013
合成樹脂製可とう電線管(PF管､CD管)撤去	16 再使用しない	8	m			
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ(撤去費)	1.25mm2- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井	29	m			
ﾘﾓｺﾝｽｲｯﾁ(樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ付)(撤去費)	1回路用	3	個			
計						

児童館解体	換気設備撤去			ダクト設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｳｪｻﾞｰｶﾊﾞｰ(撤去費)	ｽﾃﾝﾚｽ製　20cm用	1	式			別紙 00-0014
ｳｪｻﾞｰｶﾊﾞｰ(撤去費)	ｽﾃﾝﾚｽ製　20cm用	5	個			
計						
丸形ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ(ｶﾞﾗﾘ付)(撤去費)	ｽﾃﾝﾚｽ製　250φ GVS　250×150	1	式			別紙 00-0015
丸形ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ(ｶﾞﾗﾘ付)(撤去費)	ｽﾃﾝﾚｽ製　250φ	2	個			
計						

屋外撤去工事	給水設備撤去			給水設備撤去		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
給水・耐衝撃性ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP)(撤去費)		1	式			別紙 00-0016
給水・耐衝撃性ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP)(撤去費)	屋外架空・暗渠　20A	7	m			
給水・耐衝撃性ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP)(撤去費)	地中配管　20A	18	m			
計						
弁類		1	式			別紙 00-0017
仕切弁撤去費	GV　20	3	組			
計						
保温		1	式			別紙 00-0018
給水管・排水管・通気管 保温(撤去費)	③ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ e1 屋外露出,浴室等の多湿箇所 20A	7	m			
計						

屋外撤去工事	給水設備撤去			給水設備撤去		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
土工事		1	式			別紙 00-0019
根切り(機械)	ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型	2	m3			
埋戻し	機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型	2	m3			
カラーアスファルト舗装		1	㎡			
計						

屋外撤去工事	排水設備撤去			排水設備撤去		
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管管(VP)(撤去費)		1	式			別紙 00-0020
排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)(撤去費)	地中配管　　100A	46	m			
計						
土工事		1	式			別紙 00-0021
根切り(機械)	ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型	9	m3			
埋戻し	機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型	9	m3			
カラーアスファルト塗装		1	式			
計						
排水桝類撤去		1	式			別紙 00-0022
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝(撤去費)	桝径200φ 最大排水管径100φ 90L､45L　　塩ﾋﾞ蓋付 ～500	7	組			
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝(撤去費)	桝径200φ 最大排水管径100φ 90Y､45Y､45YS 塩ﾋﾞ蓋付 ～500	6	組			
計						

屋外撤去工事	発生材処理			発生材処理		
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
冷媒フロン回収費 破壊処理費含		1	式			別紙 00-0023
冷媒ﾌﾛﾝ回収破壊処理費	12.5 kW	6	台			
冷媒ﾌﾛﾝ回収破壊処理費	10.0 kW	1	台			
計						

名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
仮囲い		1	式			別紙 00-0003
ﾊﾟﾈﾙｹﾞｰﾄ		1	式			別紙 00-0004
単管バリケード		1	式			別紙 00-0024
敷き鉄板		1	式			別紙 00-0005
工事情報共有システム		4	カ月			
交通誘導員		1	式			別紙 00-0006
計						

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
仮囲い		1	式			別紙 00-0003
仮囲い	ﾌﾗｯﾄﾊﾟﾈﾙH1800	137	m			
計						
ﾊﾟﾈﾙｹﾞｰﾄ		1	式			別紙 00-0004
ﾊﾟﾈﾙｹﾞｰﾄ	W4600	1	ヶ所			
計						
単管バリケード		1	式			別紙 00-0024
単管バリケード		39	m			
計						
敷き鉄板		1	式			別紙 00-0005
敷き鉄板	1800x900	117	㎡			
計						

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
交通誘導員		1	式			別紙 00-0006
交通整理員B		88	人日			
計						