参考

工事名称　　日野市立平山季重ふれあい館防水等修繕

工事場所　　日野市平山五丁目18番地の2

工事費内訳

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
直接工事費				
直　接　工　事　費	1	式		
計				
共通費				
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計				
工事価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		消費税率 10 %
工事費	1	式		

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
内部防水修繕	1	式		
外部防水修繕	1	式		
計				

直接工事費　科目別内訳

内部防水修繕

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
直接仮設	1	式		
壁防水修繕	1	式		
床フローリング修繕	1	式		
計				

直接工事費　科目別内訳

外部防水修繕

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
防水修繕	1	式		
基礎漏水対策修繕	1	式		
三階シーリング修繕	1	式		
計				

直接工事費　中科目別内訳　5

内部防水修繕

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
直接仮設		1	式		
計					
壁防水修繕		1	式		
計					
床フローリング修繕		1	式		
計					

直接工事費　中科目別内訳　6

外部防水修繕

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
防水修繕	屋上	1	式		
防水修繕	外壁	1	式		
計					
基礎漏水対策修繕	撤去・復旧	1	式		
基礎漏水対策修繕	改修	1	式		
計					
三階シーリング修繕	建具	1	式		
三階シーリング修繕	外壁打ち継ぎ目地	1	式		
計					

内部防水修繕		直接仮設				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
養生・清掃・後片付け		1	式			
仮設間仕切り	木下地、片面合板、扉	1	式			
計						

内部防水修繕		壁防水修繕				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
二重壁		1	式			
集成材カウンター天板	t=36	1	式			
壁点検口	600×800	1	個			
二重壁内部床改修		1	式			
計						

内部防水修繕		床フローリング修繕				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
フローリング撤去		57	㎡			
フローリング貼り		57	㎡			
発生材処理費		1	式			
書架撤去・復旧		1	式			
計						

外部防水修繕		防水修繕			屋上	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
養生・清掃・後片付け		1	式			
ブラウジング屋上防水		1	式			
発生材処理		1	式			
計						

外部防水修繕	防水修繕			外壁		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
カーテンウォールシール工	打ち替え	450	m			
階段室防水シール工	打ち替え	55	m			
外階段ウレタン塗膜防水		46	㎡			
計						

外部防水修繕	基礎漏水対策修繕			撤去・復旧		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
既存付帯物撤去・復旧	インターロッキング、舗装版、植栽集水桝、グレーチング蓋含む	1	式			
無筋コンクリート撤去	カッター入共　H0.2m×D0.1m	14.7	m			
外壁タイル撤去	4段分	14.7	m			
発生材処理費	積込、運搬、処理費共	1	式			
計						

直接工事費　細目別内訳　13

外部防水修繕	基礎漏水対策修繕			改修		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
根切り	発生土処理共	1	式			
壁面コンクリート増し打ち	H=585　t=100	1	式			
埋め戻し		1	式			
塗膜防水	セメント樹脂系 コンクリート打設前後	1	式			
水切り取付け	シーリング共	14.7	m			
計						

直接工事費　細目別内訳　14

外部防水修繕	三階シーリング修繕			建具		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
建具シール工	打ち替え	1	式			
計						

外部防水修繕		三階シーリング修繕			外壁打ち継ぎ目地	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
打ち継ぎ目地シール工	打ち替え	5.3	m			
計						

内部防水修繕		壁防水修繕				
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
二重壁		1	式			
軽量鉄骨壁下地	65型　H=1400	7.4	m			
壁　せっこうﾎﾞｰﾄﾞ張り	厚12.5　不燃	10.4	㎡			
壁　クロス張り（材工共）		10.4	㎡			
計						
二重壁内部床改修		1	式			
床下地モルタル撤去		1	式			
縁石ブロック設置		1	式			
ウレタン塗膜防水	X-2	1	式			
水抜きトラップ		3	か所			
計						

内部防水修繕		床フローリング修繕				
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
書架撤去・復旧		1	式			
壁面３段書架	H=1000　3連 撤去のみ	1	台			
壁面３段書架	H=1000　4連 撤去・復旧	1	台			
壁面４段書架	H=1400　3連 撤去・復旧	1	台			
複式３段書架	H=1000　2連 撤去・復旧	1	台			
計						

外部防水修繕	防水修繕			屋上		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ブラウジング屋上防水		1	式			
ウレタン塗膜防水（小規模）	平面　X-1　（絶縁工法） 脱気装置共	41.1	㎡			
ウレタン塗膜防水（小規模）	立上・立下面 X-2　（密着工法）	16.3	㎡			
改修用ドレン	ドレンストレーナー共	2	か所			
計						

名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
交通整理員B		30	人日			
作業区画囲い	カラーコーン、バー	1	式			
高所作業車		2	日			
道路使用手続き費		1	式			
計						